

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232421-9, 232421-9, Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
Roboty w
zakresie ocz

NAZWA INWESTYCJI : **ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘ-
PÓLNIE KRAJEŃSKIM-ETAP II**
INWESTOR : **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.**
ADRES INWESTORA : **89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE UL. E.ORZESZKOWEJ 8**
BRANŻA : **POMPOWIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH - OB. 12 - TECHNOLOGIA**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : specjalista do spraw kosztorysowych Janusz Broś
DATA OPRACOWANIA : 16 grudzień 2013

Poziom cen : BAZA CENOWA MATERIAŁÓW I SPRZĘTU SEKOCENBUD III KW.
2013R. ORAZ CENY OFERENTÓW

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16 grudzień 2013

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

POMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH- OB. 12

W komorze przepompowni zainstalowane będą 4 pompy podające ścieki oczyszczone do wykorzystania w urządzeniach:

- dla płukania prasy filtracyjnej
- dla płukania w zblokowanej oczyszczalni mechanicznej
- dla płukania w stacji zlewczej
- dla płukania zbiornika retencyjnego

Przykrycie zbiornika: pokrywą laminatową segmentową z wentylacją grawitacyjną poprzez kominiek antyodorowy i korytkiem dla odpływu wód opadowych.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 4	Urządzenia					
2	5 - 7	Rurociągi					
3	8 - 8	Przekrycie zbiornika					
		RAZEM					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Urządzenia			
1 d.1	KNR 7-07 0107-01	Montaż pomp , zatapiających z podwodnym silnikiem elektrycznym moc 1,9kW prędkość obrotowa 2900obr./min P9 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2 d.1	KNR 7-07 0107-01	Montaż pomp , zatapiających z podwodnym silnikiem elektrycznym moc 8,5kW prędkość obrotowa 2900obr./min P10 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
3 d.1	KNR 7-07 0107-01	Montaż pomp , zatapiających z podwodnym silnikiem elektrycznym moc 4,2kW prędkość obrotowa 2900obr./min P11 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4 d.1	KNR 7-07 0107-01	Montaż pomp , zatapiających z podwodnym silnikiem elektrycznym moc 8,5kW prędkość obrotowa 2900obr./min P12 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Rurociągi			
5 d.2	KNR 7-09 2207-03	Montaż rurociągów stalowych ze stali K.O. o średnicy zewnętrznej do 63,5mm, DN 50mm łączonych na kołnierze 7	m m	7.00	
				RAZEM	7.00
6 d.2	KNR 7-09 2201-02	Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6MPa o średnicy nominalnej 50mm, śruba M16x80 3	styki styki	3.00	
				RAZEM	3.00
7 d.2	KNR 7-09 0301-05	Spawanie ręczne gazowe bez radiologicznego badania spoin, rurociągów z wyso- kostopowych stali austenicznych o średnicy do 57mm i grubości ścianki do 4,5mm 6	złącze złącze	6.00	
				RAZEM	6.00
3		Przekrycie zbiornika			
8 d.3	wycena indy- widualna	Przykrycie zbiornika: pokrywą laminatową segmentową z wentylacją grawitacyjną poprzez kominek antyodorowy i korytkiem dla odpływu wód opadowych. 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00