

Sępólno Krajeńskie, dnia 06.05.2014 r.

Numer sprawy: 2/2014

Wykonawcy

dotyczy: **„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim - Etap I i II”**

Działając na podstawie § 20 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7 Prezesa Zarządu z dnia 16.04.2014 r.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawców w sprawie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zestaw nr 11 z dnia 29.04.2014 r.

Pytanie 1

Ze względu na krótki okres przeznaczony na przygotowanie oferty na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 22.05.2014 r. Przygotowanie rzetelnej oferty na przedstawiony zakres w tak krótkim czasie może okazać się niemożliwe.

Odpowiedź:

W dniu 30.04.2014 r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ, zmieniony został termin składania ofert na dzień 15.05.2014 r.

Pytanie 2

Prosimy o podanie informacji odnośnie systemu SCADA oraz sterowników PLC aktualnie zainstalowanych na oczyszczalni?

Odpowiedź:

W oczyszczalni ścieków nie jest wdrożony żaden system SCADA, ani sterownik nadrzędny. Funkcjonuje jedynie tablica synoptyczna ze wskazaniami sygnałów dwustanowych oraz analogowych. W szafach elektrycznych występują autonomiczne układy sterowania (np. tlenem).

Pytanie 3

W przedmiarze zamieszczonym na stronie internetowej nie ma pozycji obejmującej koszty wdrożenia systemu SCADA oraz napisania programu sterującego pracą oczyszczalni. W którym miejscu należy zawrzeć powyższe pozycje?

Odpowiedź:

Prosimy o skalkulowanie w/w kosztów w pozycjach 148 i 316.

Pytanie 4

Przedmiary AKPiA oraz elektryki nie zawierają nakładów (pozycji) na obróbkę końców kabli. Koszty z tym związane należy doliczyć do układania przewodów czy zostaną dodane nowe pozycje w przedmiarach?

Odpowiedź:

Przedmiary zawierają pozycje na obróbkę końców kabli międzyobiektowych:

- etap.1 poz.24; 25;41;
- etap.2 poz.5;20;58;59;62;63;72;84.

Obróbkę końców kabli i przewodów między urządzeniami policzyć przy instalowaniu urządzeń lub przy układaniu kabli.

Pytanie 5

Przedmiary AKPiA oraz elektryki nie zawierają nakładów na wykonanie przejść przez ściany i stropy, na wykonanie połączeń wyrównawczych oraz pomiarów instalacji. Czy zostaną dodane nowe pozycje w przedmiarach?

Odpowiedź:

Przedmiary zawierają nakłady na w/w roboty podstawowe:

- etap 1: poz. 9;26;27; 42,43;44;45;46,72,88;145;146;147
- etap 2: poz.

3;4;7;13;28;29;64;65;85;86;87;88;146;147;148;167;171;198;213;244;274;277;278.

Pytanie 6

Przedmiary AKPiA oraz elektryki nie zawierają pozycji związanych z kosztami uruchomienia instalacji. W którym miejscu należy umieścić powyższe pozycje?

Odpowiedź:

Pozycja związana z kosztami uruchomienia instalacji zawarta została zawarta w pozycji nr 148 kosztorysu etapu I oraz pozycja 316 kosztorysu etapu II.

Pytanie 7

Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnia przedmiarów robót w formie edytowalnej.

Z poważaniem